



TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA AMBITO DI TRASFORMAZIONE 		TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA AGRONOMO		
TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA GEOLOGO		TIMBRO DI PROTOCOLLO		
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA		AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "ATP5"		
ISTANZA	AUTORIZZAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA			
PROGETTO	SISTEMAZIONE AREE INSERITE NEL "ATP5"			
OGGETTO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
PROGETTISTA	Arch. Walter Dell'Acqua Via L. Da Vinci, 10 20020 Lainate (MI)	PRATICA <hr/>	ANNO 18	
AGRONOMO	Dott. Agr. Francesco Radrizzani Via Cascina Malpaga, 30 21040 Uboldo (VA)			
GEOLOGO	Dott. Geol. Marco Borghi Via Como, 21 20020 Solaro (MI)	TAVOLA D		
PROPRIETA'	N.BENASEDO S.p.A. Via Asiago, 332 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) - 			
AGGIORNAMENTI	DATA: <hr/>	DESCRIZIONE: <hr/>	DATA FEBBRAIO 2018	SCALA <hr/>
Il presente disegno rimane di proprietà dello Studio dell'architetto WALTER DELL'ACQUA - riproduzione e pubblicazione vietate - I disegni privi della sigla di controllo devono essere considerati generici ed indicativi.				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per la realizzazione di opere di di contenuto ambientale e di sistemazione spondale del Torrente Lura, nell'ATP 5 in Comune di Caronno Pertusella. VA.

Soggetto attuatore: società N.BENASEDO S.p.A. via Asiago n. 332 - Caronno Pertusella. VA.

Prezzi desunti da REGIONE LOMBARDIA D.G. Agricoltura D.d.s. 28 aprile 2016 - n. 3709 Approvazione del «Prezzario delle opere forestali» - aggiornamento 2016”.

Opere ambientali:

1. E53001. Fornitura e stesura di terreno vegetale

mc. 80.00 x€. 19.44 =€. 1.555.20

2. C.008.006. Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.

n. 300 x€. 6.87 =€. 2.061.00

3. D.002.001.002. Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno non lavorato. Esclusa la fornitura del materiale vegetale

n. 300 x€. 3.15 =€. 945.00

4. C.001.003. Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a cm 100

n. 300 x€. 1.33 =€. 399.00

5. C.003.012. Disco pacciamante in fibra naturale diametro 55 cm

n. 300 x€. 1.99 =€. 597.00

6. C.001.006. Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)

n. 300 x€. 0.22 =€. 66.00

7. E55043. Piantine messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: Piantine con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:

n. 15 x€. 318.61 =€. 4.779.15

8. C.001.005. Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo.

n. 15 x€. 4.66 =€. 69.90

9. F.005.003.001. Inerbamento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali, mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento semente 50g/mq. Classe 1 di difficoltà operativa.

mq. 1.000.00 x € 0.99

= € 990.00

per un totale

€ 11.462.25

Opere di sistemazione spondale Torrente Lura:

1. Impianto di cantiere

impianto cantiere

a corpo

= € 2.000.00

2. L.001,003,001. Scavo di fondazione a sezione obbligata e riprofilatura del fronte di scavo eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi consistenza anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori ad un metro cubo, compreso il trasporto dei materiali di risulta entro l'area di cantiere

mc. 360.00 x € 17.60

= € 6.336.00

3. M.003,005,003,002. Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime mt. 0.80x0.80, volume medio mc. 0.45, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità un piano d'appoggio pressoché orizzontale, con chiusura delle fessure mediante grosse scaglie. escluso lo scavo di fondazione.

mc. 540.00 x € 84.02

= € 45.370.80

4. L.001,003,003. Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso il costipamento e la riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo le indicazioni della Direzione di Lavori.

mc. 64.00 x € 4.71

= € 301.44

per un totale

€ 54.008.24

per un totale complessivo delle opere pari a (€ 11.462.25 + € 54.008.24)

= € 65.470.49

Oneri per la sicurezza

= € 1.636.76

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE

= € 67.107.25

